

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	ANALISI DEI PREZZI			
Nr. 1 d.001	<p>SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE di massicciata stradale eseguita con mezzo meccanico riferita a sagoma preventivamente determinata. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del ... iasi distanza e l'onere di conferimento a discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>ELEMENTI: Manodopera (E) [A.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.1010.1030] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1/40) ora Macchinari ed attrezzature (E) [La.001.07] Pala meccanica (qt=1/90) ora (E) [La.001.05] Autocarro trasporto materiale (qt=1/90) ora</p>			
	Sommano euro			1,44
	Spese Generali 14% euro			0,20
	Sommano euro			1,64
	Utili Impresa 10% euro			0,20
	TOTALE euro / mc			1,86
Nr. 2 d.002	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... preso il carico su automezzo compreso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.</p> <p>ELEMENTI: Manodopera (E) [A.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/60) ora (E) [A.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/20) ora (E) [A.1010.1030] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1/20) ora Macchinari ed attrezzature (E) [La.001.07] Pala meccanica (qt=1/20) ora (E) [La.001.05] Autocarro trasporto materiale (qt=1/50) ora</p>			
	Sommano euro			5,26
	Spese Generali 14% euro			0,74
	Sommano euro			6,00
	Utili Impresa 10% euro			0,50
	TOTALE euro / mc			6,50
Nr. 3 d.003	<p>STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, avente granulometria assortita, dim ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento</p> <p>ELEMENTI: Manodopera (E) [A.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/20) ora (E) [A.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/20) ora (E) [A.1010.1030] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1/20) ora Materiali (E) [La.001.01] Misto granulometrico stabilizzato mc (E) [La.001.02] Acqua (qt=1/20) mc Macchinari ed attrezzature compreso operatore (E) [La.001.03] Graeder per spianamento (qt=1/20) ora (E) [La.001.06] Rullo vibrante (qt=1/20) ora (E) [La.001.04] Autobotte trasporto acqua (qt=1/20) ora (E) [La.001.05] Autocarro trasporto materiale (qt=1/20) ora (E) [La.001.07] Pala meccanica (qt=1/25) ora</p>			
	Sommano euro			17,54
	Spese Generali 14% euro			2,46
	Sommano euro			20,00
	Utili Impresa 10% euro			2,00
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / mc			22,00
Nr. 4 d.004	<p>REALIZZAZIONE DELLA FINITURA CON STESURA DI TERRA STABILIZZATA sp. cm. 10 e la realizzazione delle banchine e arginelli eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali ri ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento</p> <p>E L E M E N T I: Manodopera (E) [A.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/20) ora (E) [A.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/10) ora (E) [A.1010.1030] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1/10) ora Materiali (E) [La.001.02] Acqua (qt=1/20) mc (E) [La.001.08N] Tout-venant di cava. mc Macchinari ed attrezzature (E) [La.001.05] Autocarro trasporto materiale (qt=1/10) ora (E) [La.001.06] Rullo vibrante (qt=1/20) ora (E) [La.001.07] Pala meccanica (qt=1/10) ora (E) [La.001.04] Autobotte trasporto acqua (qt=1/15) ora</p>	<p>0,050 0,100 0,100 0,050 1,100 0,100 0,050 0,100 0,100 0,067</p>	<p>16,50 16,00 15,50 1,50 5,00 45,00 45,00 50,00 40,00</p>	<p>0,83 1,60 1,55 0,08 5,50 4,50 2,25 5,00 2,68</p>
	Sommano euro			23,99
	Spese Generali 14% euro			3,36
	Sommano euro			28,26
	Utli Impresa 10% euro			2,74
	T O T A L E euro / mc			31,00
Nr. 5 d.005	<p>REALIZZAZIONE DI MURETTI A SECCO con recupero delle pietre già in loco. Compreso di cemita, trasporti e posa in opera del materiale lapideo, compresa saldatura e quant'altro nec ... perfetta regola d'arte e simile a quelli esistenti in loco. Valutata a ml di sviluppo per una sezione media di cm 50x60.</p> <p>E L E M E N T I: Manodopera (E) [A.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.1010.1030] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora Macchinari ed attrezzature (E) [La.001.05] Autocarro trasporto materiale (qt=1/5) ora</p>	<p>0,470 2,000 2,000 0,200</p>	<p>16,50 16,00 15,50 45,00</p>	<p>7,76 32,00 31,00 9,00</p>
	Sommano euro			79,76
	Spese Generali 14% euro			11,17
	Sommano euro			90,93
	Utli Impresa 10% euro			9,07
	T O T A L E euro / ml			100,00
Nr. 6 d.006	<p>CAVALCAFOSSO realizzato con soletta in cemento amato, che si poggia su una base scatolare a sezione trapezia in conglomerato cementizio Rck 250, completato con due cordoli di pr ... interi, carpenterie e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo elaborati grafici allegati.</p> <p>E L E M E N T I: Manodopera (E) [A.1010.1010] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1/20) ora (E) [A.1010.1020] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/20) ora (E) [A.1010.1030] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1/20) ora Materiali (E) [A.1080.1040.04] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ... mc (E) [A.1090.1010.03] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, cont ... kg (E) [Aa.002.01] Tubo in cemento vibrocompresso (D=40 cm) ml</p>	<p>0,050 0,050 0,050 0,450 5,000 1,000</p>	<p>16,50 16,00 15,50 55,00 0,58 25,00</p>	<p>0,83 0,80 0,78 24,75 2,90 25,00</p>
	Sommano euro			55,06
	Spese Generali 14% euro			7,71
	Sommano euro			63,71
	Utli Impresa 10% euro			6,28
	T O T A L E euro / ml			69,99
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
COSTI ELEMENTARI				
Nr. 8 A.1010.1010	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	euro / ora		16,50
Nr. 9 A.1010.1020	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		16,00
Nr. 10 A.1010.1030	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		15,50
Nr. 11 A.1080.1040. 04	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima dell'ag ... f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc. entro un raggio di 30 km. dall'impianto di confezionamento. con Rck 25 N/mm2	euro / mc		55,00
Nr. 12 A.1090.1010. 03	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 8-14	euro / kg		0,58
Nr. 13 Aa.002.01	Tubo in cemento vibrocompresso (D=40 cm)	euro / ml		25,00
Nr. 14 La.001.01	Misto granulometrico stabilizzato	euro / mc		4,30
Nr. 15 La.001.02	Acqua	euro / mc		1,50
Nr. 16 La.001.03	Graeder per spianamento	euro / ora		45,00
Nr. 17 La.001.04	Autobotte trasporto acqua	euro / ora		40,00
Nr. 18 La.001.05	Autocarro trasporto materiale	euro / ora		45,00
Nr. 19 La.001.06	Rullo vibrante	euro / ora		45,00
Nr. 20 La.001.07	Pala meccanica	euro / ora		50,00
Nr. 21 La.001.08N	Tout-venant di cava.	euro / mc		5,00
Nr. 22 La.001.09	Paletti in ferro zincato altezza cm 150	euro / cadauno		4,50
Nr. 23 La.001.10	Rete metallica elettrosaldata zincata	euro / ml		1,85
Nr. 24 La.001.11	Filo di ferro zincato N16	euro / kg		1,30
	Data, 16/12/2008			
Il Tecnico				
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
A RIPORTARE				