

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Completamento struttura ricettiva "S'Anatzu" e sistemazione area adiacente

COMMITTENTE: Comune di Gonnoscodina

Gonnoscodina, 12/06/2008

IL TECNICO
Ing. Silvestro Boi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u> Impianto elettrico (Cat 1)							
1 / 1 DSM.001	DISMISSIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	314,84	314,84
2 / 2 D.EL.QEBT. 01	QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE QGEN Quadro generale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'371,05	1'371,05
3 / 3 D.EL.QEBT. 02	CENTRALINO DA INCASSO Q1/2 Quadro di zona locale ristorazione Quadro di zona servizi igienici					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	295,94	591,88
4 / 4 D.EL.QEBT. 03	CENTRALINO DA INCASSO Q3 Quadro elettropompe					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	314,38	314,38
5 / 5 D.1530.1110. 02.M	DORSALE DI DISTRIBUZIONE 3x4 mmq realizzata con CAVO FG7(O)R Alimentazione quadro locale ristorazione Alimentazione quadro servizi igienici Alimentazione quadro elettropompe		25,00 25,00 5,00			25,00 25,00 5,00		
	SOMMANO m					55,00	7,19	395,45
6 / 6 D.EL.ASP.10 0	ASPIRATORE PER SERVIZI CIECHI Serie Vortice VORT PRESS 220 LL o EQUIVALENTE Servizi igienici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	272,67	272,67
7 / 7 D.1170.3020. 04	DOPPIA PRESA DI CORRENTE serie Living International o equivalente 2P+T 10A e 16A - E Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 bipasso Servizi igienici Sala polivalente					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	48,48	339,36
8 / 8 D.1170.3020. 04.01	DOPPIA PRESA DI CORRENTE stagna 2P+T 10A e 16A - E Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 bipasso Porticato Sgombero					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	54,04	324,24
9 / 9 ILL.005	PUNTO LUCE INTERROTTO serie Living International Tettoia Porticato Sgombero Servizi igienici					6,00 4,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	44,77	671,55
	A R I P O R T A R E							4'595,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'595,42
10 / 10 ILL.006	PUNTO LUCE DEVIATO serie Living International Sala polivalente SOMMANO cad					4,00 4,00	47,71	190,84
11 / 11 ILL.001	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 ... nante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. Sala polivalente SOMMANO cadauno					2,00 2,00	202,15	404,30
12 / 12 ILL.001.01	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 ... nante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. Sala polivalente SOMMANO cadauno					2,00 2,00	310,97	621,94
13 / 13 ILL.002	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA STAGNA IP65 DISANO Eterna 992 Tettoia Porticato Sgombero SOMMANO cadauno					6,00 4,00 2,00 12,00	208,55	2'502,60
14 / 14 ILL.003	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO Oblò ... nante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. Servizi igienici SOMMANO cadauno					3,00 3,00	57,24	171,72
15 / 15 IMP.TRR.00 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO GENERALE D ... cono le indicazioni insindacabili impartite dalla DD.LL.. Adeguamento impianto di terra esistente SOMMANO cad					1,00 1,00	357,30	357,30
	Locale sgombero (Cat 2)							
16 / 16 EDL.001	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fin ... m con muroblocco pesante 15x20x3 Materiale compreso sfrido Locale sgombero (H/peso=(2,5+3,5)/2) SOMMANO mq		3,70 3,00		2,800 3,000	10,36 9,00 19,36	48,73	943,41
17 / 17 EDL.016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI GRANITO PER SOGLIE ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Finestra locale sgombero SOMMANO m2		1,95	0,400		0,78 0,78	315,92	246,42
18 / 18 EDL.002	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ... 400kg di calce per mc di sabbia Materiale compreso sfrido Locale sgombero (H/peso=(2,5+3,5)/2)	2,00 2,00	3,70 3,00		2,800 3,000	20,72 18,00		
	A R I P O R T A R E					38,72		10'033,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,72		10'033,95
	SOMMANO mq					38,72	17,38	672,95
19 / 19 EDL.015	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30 Locale sgombero	2,00 2,00	3,70 3,00			14,80 12,00		
	SOMMANO mq					26,80	29,07	779,08
20 / 20 EDL.003	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPI ... iro in alto su superfici esterne Materiale compreso sfrido Locale sgombero *(H/peso=2,800-2) (H/peso=((2,5+3,5)/2)-2)	2,00 2,00	3,70 3,00			5,92 6,00		
	SOMMANO mq					11,92	5,01	59,72
21 / 21 EDL.004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA IN PROFILATI E ... 'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Porta accesso locale sgombero		0,90			1,89		
	SOMMANO mq					1,89	305,89	578,13
22 / 22 EDL.010	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINI ... murarie e la registrazione dell'infisso Alluminio naturale Finestra locale sgombero		1,95			2,34		
	SOMMANO mq					2,34	292,67	684,85
23 / 23 EDL.005	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ... REDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC Locale sgombero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,26	345,26
24 / 24 EDL.006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVELLO A DUE BACINI PIU' SC ... 'opera finita a regoa d'arte e perfettamente funzionante. Locale sgombero					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	372,16	372,16
	Locale tecnico (Cat 3)							
25 / 25 EDL.007	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi mecca ... atura di mattoni - per opere provvisionali e di protezione Locale tecnico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	579,49	579,49
26 / 26 EDL.008	FONDAZIONE realizzata con calcestruzzo Rck 30 N/mm ²	2,00 2,00	2,70 2,80			5,40 5,60		
	SOMMANO m					11,00	65,50	720,50
27 / 27	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck),							
	A RIPORTARE							14'826,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'826,09
EDL.017	con DURAB ... nto dei getti ed escluse le armature metalliche.con ReK 30 Massetto		2,30	2,300	0,200	1,06		
	SOMMANO mc					1,06	105,28	111,60
28 / 28 EDL.009	MURATURA DI PIETRAMME granitico, trachitico, calcareo, di ... tura e la sigillatura dei giunti Materiale compreso sfrido	2,00 2,00	2,80 1,90	0,400 0,400	3,000 2,400	6,72 3,65		
	SOMMANO mc					10,37	370,02	3'837,11
29 / 29 LEG.001	TRAVI IN LEGNO Travi copertura	4,00	3,10	0,100	0,160	0,20		
	SOMMANO m3					0,20	1'248,75	249,75
30 / 30 LAM.002	TAVOLATO IN LEGNO PER ORDITURE DI TETTO Copertura		3,10	2,800		8,68		
	SOMMANO m2					8,68	63,29	549,36
31 / 31 EDL.013	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELAS ... i, gli sfridi ed il tiro in alto Materiale compreso sfrido Copertura		3,10	2,800		8,68		
	SOMMANO mq					8,68	14,12	122,56
32 / 32 EDL.011	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, ... ernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 Copertura		3,10	2,800		8,68		
	SOMMANO mq					8,68	48,77	423,32
33 / 33 EDL.014	Prezzo a corpo per la messa a norma delle utenze idriche ... gola d'arte e conforme alla normativa vigente in materia.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	310,68	310,68
34 / 34 EDL.004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA IN PROFILATI E ... 'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Porta accesso locale tecnico		0,90		2,000	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	305,89	550,60
35 / 35 EDL.010	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINI ... murarie e la registrazione dell'infisso Alluminio naturale Finestra locale tecnico			0,800	0,700	0,56		
	SOMMANO mq					0,56	292,67	163,90
36 / 43 ILL.005	PUNTO LUCE INTERROTTO serie Living International Locale tecnico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,77	44,77
	A RIPORTARE							21'189,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'189,74
37 / 44 ILL.003	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO Oblò ... nante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. Locale tecnico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	57,24	57,24
38 / 46 D.1170.3020. 04	DOPPIA PRESA DI CORRENTE serie Living International o equivalente 2P+T 10A e 16A - E Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 bipasso Locale tecnico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,48	48,48
Illuminazione cortile (Cat 4)								
39 / 36 ILL.EST.001	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO per reti elettriche e telefoniche ... pera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Cavidotto impianto illuminazione cortile posteriore		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	14,88	476,16
40 / 37 ILL.EST.002	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CAVIDOTTO 50 mm Cavidotto impianto illuminazione cortile posteriore		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	5,15	164,80
41 / 38 ILL.EST.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO rompitratta o deriv ... 'altro occorra per dare l'opera finita e a regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	72,07	216,21
42 / 39 ILL.EST.005	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MUFFOLA per eseguire giunzi ... io per dare l'opera funzionale e a perfetta regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	39,74	119,22
43 / 40 ILL.EST.006	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CAVO conformazione 1x4 mm2	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,06	244,80
44 / 41 ILL.EST.004	REALIZZAZIONE di plinto di fondazione per palo di illumin ... magistero per dare tutto finito a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	79,46	158,92
45 / 42 ILL.EST.008	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di Lanterna "DISANO" tipo 1765 "Lanterna 1" SAP-T 70					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	271,95	543,90
46 / 45 ILL.EST.009	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di palo "DISANO" serie 1409					2,00		
	SOMMANO palo					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		23'219,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		23'219,47
	SOMMANO cadauno					2,00	263,60	527,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							23'746,67
	TOTALE euro							23'746,67
	A RIPORTARE							

