

Comune di Gonnoscodina
Provincia di Oristano

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Completamento struttura ricettiva "S'Anatzu" e sistemazione area adiacente

COMMITTENTE: Comune di Gonnoscodina

Gonnoscodina, 12/06/2008

IL TECNICO
Ing. Silvestro Boi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 D.1170.3020. 04	<p>Fornitura e posa in opera di DOPPIA PRESA DI CORRENTE Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 + 2P+T 10A e 16A bipasso dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 48,48 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -4,41 <i>Spese Generali 14% euro</i> -5,41</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 38,66</p> <p>RISORSE: MATERIALI: A.EL.155 * Scatola stagna di derivazione complete di coperchio in PVC dimensioni 70x36 mm cad 1,00 2,58 2,58 A.1530.1010.02.M * Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguento diametro 20 mm cadauno 5,00 0,25 1,25 A.EL.04 * Scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 503E con supporto in resina a 3 moduli serie living international cadauno 1,00 0,58 0,58 A.EL.08 * presa Living International Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 cadauno 1,00 5,00 5,00 A.EL.07 * presa Living International 2P+T 10A e 16A - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati cadauno 1,00 2,80 2,80 A.EL.05 * Placca 3 moduli - grafite nero serie living international cadauno 1,00 7,65 7,65 A.1530.1100.02 * CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K 450/750 Vsez.2.5mmq m 15,00 0,60 9,00 VARIE: D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su laterizi forati m 3,00 3,00 9,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 37,86 <i>Resta manodopera euro</i> 0,80</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 8,00 48,48 387,84 6,40 1,650</p>					
2 D.1170.3020. 04.01	<p>Fornitura e posa in opera di DOPPIA PRESA DI CORRENTE Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 + 2P+T 10A e 16A bipasso, con custodia IP55 composta da base e coperchio - per 4 moduli tipo BTIC ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 54,04 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -4,91 <i>Spese Generali 14% euro</i> -6,03</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 43,10</p> <p>RISORSE: MATERIALI: A.EL.155 * Scatola stagna di derivazione complete di coperchio in PVC dimensioni 70x36 mm cad 1,00 2,58 2,58 A.1530.1010.02.M * Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguento diametro 20 mm cadauno 5,00 0,25 1,25 A.EL.04 * Scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 503E con supporto in resina a 3 moduli serie living international cadauno 1,00 0,58 0,58 A.EL.08 * presa Living International Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 cadauno 1,00 5,00 5,00 A.EL.07 * presa Living International 2P+T 10A e 16A - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati cadauno 1,00 2,80 2,80 A.EL.09 * Coperchio IP55 - per installazione di 3 moduli Living International o Light in scatola 503E - colore grigio RAL7035 cadauno 1,00 12,00 12,00 A.1530.1100.02 * CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K 450/750 Vsez.2.5mmq m 15,00 0,60 9,00 VARIE: D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su</p>					
	A R I P O R T A R E			387,84	6,40	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			387,84	6,40	
	laterizi forati m	3,00	3,00	9,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			42,21		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,89		1,647
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	6,00	54,04	324,24	5,34	1,647
3 D.1530.1110. 02.M	Fornitura e posa in opera DORSALE DI DISTRIBUZIONE 3x4 mmq realizzata con CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R isolato in PVC e con guaina in EPR, non propaganti l'incendio, ... zioni, l'onere per la formazione dei ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			7,19		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,65		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-0,80		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			5,74		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	A.1530.1200.02 * CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 4mmq m	3,00	1,00	3,00		
	A.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,00	1,00	1,00		
	VARIE:					
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora	0,08	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,74		24,200
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	55,00	7,19	395,45	95,70	24,200
4 D.EL.ASP.10 0	Fornitura e posa in opera di ASPIRATORE PER SERVIZI CIECHI Serie Vortice VORT PRESS 220 LL o equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche: Motore dotato di cuscinetti ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			272,67		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-24,79		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-30,44		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			217,44		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	A.EL.ASP.100 * ASPIRATORE PER SERVIZI CIECHI Serie Vortice VORT PRESS 220 LL o EQUIVALENTE cadauno	1,00	130,00	130,00		
	A.1530.1200.01 * CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 2.5mmq m	15,00	0,52	7,80		
	A.1530.1010.02.M * Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguento diametro 20 mm cadauno	5,00	0,25	1,25		
	VARIE:					
	D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su laterizi forati m	5,00	3,00	15,00		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora	2,00	0,00	0,00		
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	10,00	1,00	10,00		
	B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad	10,00	1,00	10,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			174,05		
	<i>Resta manodopera euro</i>			43,39		15,913
	A R I P O R T A R E			1'107,53	107,44	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'107,53	107,44	
5 D.EL.QEBT. 01	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di QUADRO DA PARETE COMPONIBILE tipo 94520P della BTicino o equivalente, SDX-P in plastica dimensioni 515x400x145 mm - completo di pannelli di finitura e ... tero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: D.EL.QEBT.01a * QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE QGEN cadauno INT.001 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 1 ... 3A, tipo F82H/125 + G23/125AC della BTicino o equivalente. cadauno INT.002 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 ... bilità 0.03A, tipo G8813/10AC della BTicino o equivalente. cadauno INT.003 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6KA di tipo mod ... 4 moduli da 25 A, tipo F84/25 della BTicino o equivalente. cadauno INT.006 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4.5 KA di tipo ... odulo da 10 A, tipo F881NA/10 della BTicino o equivalente. cadauno INT.007 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6KA di tipo mod ... modulo da 10 A, tipo F881N/10 della BTicino o equivalente. cadauno VARIE: B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	1,00	272,67	272,67	43,39	15,913
				1'371,05		
				-124,64		
				-153,07		
				1'093,34		
		1,00	257,00	257,00		
		1,00	315,60	315,60		
		2,00	55,96	111,92		
		2,00	58,60	117,20		
		1,00	23,47	23,47		
		1,00	80,62	80,62		
		6,00	0,00	0,00		
		1,00	0,00	0,00		
		5,00	1,00	5,00		
		10,00	1,00	10,00		
				920,81		
				172,53		12,584
6 D.EL.QEBT. 02	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di CENTRALINO DA INCASSO Q1/2 tipo E215P/12BN della BTicino o equivalente, in resina a 12 moduli DIN con portello bianco, grado di protezione IP40IP, co ... e e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: D.EL.QEBT.02a * CENTRALINO DA INCASSO Q1/2 tipo E215P/12BN cadauno INT.004 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4 ... ilità 0.03A, tipo G8813A/25AC della BTicino o equivalente. cadauno INT.005 * INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4.5 KA di tipo ... odulo da 20 A, tipo F881NA/20 della BTicino o equivalente. cadauno VARIE: B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad Sommano le risorse euro	1,00	1'371,05	1'371,05	172,53	12,584
				295,94		
				-26,90		
				-33,04		
				236,00		
		1,00	25,00	25,00		
		1,00	55,96	55,96		
		2,00	14,33	28,66		
		4,00	0,00	0,00		
		1,00	0,00	0,00		
		5,00	1,00	5,00		
		10,00	1,00	10,00		
				124,62		
	A R I P O R T A R E			2'751,25	323,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'751,25	323,36	
	<i>Resta manodopera euro</i>			<i>111,38</i>		37,636
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	295,94	591,88	222,76	37,636
7 D.EL.QEBT. 03	Fornitura e posa in opera di CENTRALINO DA INCASSO Q3 tipo E215P/12BN della BTicino o equivalente, in resina a 12 moduli DIN con portello bianco, grado di protezione IP40IP, comp ... e e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			<i>314,38</i>		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			<i>-28,58</i>		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			<i>-35,10</i>		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			<i>250,70</i>		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>D.EL.QEBT.02a * CENTRALINO DA INCASSO Q1/2 tipo E215P/12BN cadauno</i>	<i>1,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>		
	<i>INT.005 * INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4.5 KA di tipo ... odulo da 20 A, tipo F881NA/20 della BTicino o equivalente. cadauno</i>	<i>3,00</i>	<i>14,33</i>	<i>42,99</i>		
	<i>INT.008 * INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4 ... ilità 0.03A, tipo G8813A/25AC della BTicino o equivalente. cadauno</i>	<i>1,00</i>	<i>56,02</i>	<i>56,02</i>		
	VARIE:					
	<i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad</i>	<i>5,00</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>		
	<i>B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>	<i>10,00</i>		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			<i>139,01</i>		
	<i>Resta manodopera euro</i>			<i>111,69</i>		35,527
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	1,00	314,38	314,38	111,69	35,527
8 DSM.001	DISMISSIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE consistente nella rimozione dei conduttori, cavidotti, interruttori e prese con relativa scatola portafrutto, apparecchi illuminanti, quadr ... r l'eventuale ponteggio (e/o trabatello). Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			<i>314,84</i>		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			<i>-28,62</i>		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			<i>-35,15</i>		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			<i>251,07</i>		
	RISORSE:					
	NOLI:					
	<i>B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad</i>	<i>30,00</i>	<i>1,00</i>	<i>30,00</i>		
	VARIE:					
	<i>B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>	<i>10,00</i>		
	<i>B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad</i>	<i>10,00</i>	<i>1,00</i>	<i>10,00</i>		
	<i>B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad</i>	<i>50,00</i>	<i>1,00</i>	<i>50,00</i>		
	<i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA ora</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO ora</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE ora</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>D.4010.1090 * TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto mc</i>	<i>1,00</i>	<i>2,13</i>	<i>2,13</i>		
	<i>D.3001.1090 * INDENNITA' CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del mater ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto mc</i>	<i>1,00</i>	<i>5,27</i>	<i>5,27</i>		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			<i>107,40</i>		
	<i>Resta manodopera euro</i>			<i>143,67</i>		45,633
	A R I P O R T A R E			3'657,51	657,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'657,51	657,81	
9 EDL.001	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO a corpo MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 ... ante 15x20x3 - materiale compreso sfrido. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 48,73 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -4,43 <i>Spese Generali 14% euro</i> -5,44 Prezzo Netto euro 38,86 RISORSE: NOLI: B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 1,00 1,00 1,00 VARIE: B.1130.1200 * MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 cad 21,21 1,09 23,12 B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia mc 0,02 53,67 1,13 B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,01 6,58 0,05 B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora 0,01 0,00 0,00 B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora 0,02 0,00 0,00 B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora 0,23 0,00 0,00 B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora 0,01 0,00 0,00 B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora 0,11 0,00 0,00 B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad 2,00 1,00 2,00 Sommano le risorse euro 27,30 Resta manodopera euro 11,56	1,00	314,84	314,84	143,67	45,633
10 EDL.002	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predispo ... vrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400kg di calce per mc di sabbia Materiale compreso sfrido CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 17,38 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,58 <i>Spese Generali 14% euro</i> -1,94 Prezzo Netto euro 13,86 RISORSE: NOLI: B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 1,00 1,00 1,00 VARIE: B.1070.1004.02 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc ... ica, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica mc 0,01 146,27 1,90 B.1070.1002 * MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera mc 0,00 147,71 0,44 B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora 0,00 6,58 0,01 B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora 0,00 0,00 0,00 B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora 0,00 0,00 0,00 B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora 0,27 0,00 0,00 B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora 0,07 0,00 0,00 B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora 0,13 0,00 0,00 Sommano le risorse euro 3,35	19,36	48,73	943,41	223,80	23,723
	A R I P O R T A R E			4'915,76	1'025,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'915,76	1'025,28	
	<i>Resta manodopera euro</i>			10,51		60,472
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	38,72	17,38	672,95	406,95	60,472
11 EDL.003	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... vo ancorante, compreso l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Materiale compreso sfrido					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			5,01		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,46		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-0,56		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			3,99		
	RISORSE:					
	NOLI:					
	<i>B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad</i>	0,20	1,00	0,20		
	VARIE:					
	<i>B.1260.1040 * **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l</i>	0,61	3,31	2,01		
	<i>B.1260.1110 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re ... ante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l</i>	0,05	3,11	0,16		
	<i>B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora</i>	0,00	6,58	0,00		
	<i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i>	0,00	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora</i>	0,00	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i>	0,05	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i>	0,02	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,37		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,62		32,335
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	11,92	5,01	59,72	19,31	32,335
12 EDL.004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO e a taglio termico, con rivestimento in finto legno, ... dell'infisso. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			305,89		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-27,81		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-34,15		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			243,93		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	<i>B.1310.1020.02 * PORTA ESTERNA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZAT ... introspezione con tamponatura in doghe scatolate verticali mq</i>	1,00	211,24	211,24		
	<i>B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia mc</i>	0,02	53,67	1,13		
	<i>B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora</i>	0,03	6,58	0,20		
	<i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora</i>	0,03	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i>	0,50	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i>	0,50	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			212,57		
	A R I P O R T A R E			5'648,43	1'451,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				5'648,43	1'451,54
	<i>Resta manodopera euro</i>				31,36	10,252
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	3,69	305,89	1'128,73	115,72	10,252
13 EDL.005	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di ... richi in PVC. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>				345,26	
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>				-31,39	
	<i>Spese Generali 14% euro</i>				-38,55	
	<i>Prezzo Netto euro</i>				275,32	
	RISORSE:					
	VARIE:					
	<i>D.1150.1060.04 * TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzion ... ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1" m</i>	1,33	5,78	7,70		
	<i>D.1150.1080.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in o ... menti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 m</i>	1,33	4,86	6,48		
	<i>D.1150.1090.06 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l ... menti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 m</i>	1,33	5,43	7,24		
	<i>D.1150.1080.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in o ... menti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 m</i>	2,40	3,96	9,50		
	<i>D.1150.1090.04 * TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l ... menti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 m</i>	1,60	4,23	6,77		
	<i>D.1150.1120.02 * TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... ure di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3 m</i>	1,00	8,12	8,12		
	<i>D.1150.1120.04 * TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... re di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3 m</i>	4,00	7,10	28,40		
	<i>Sommano le risorse euro</i>				74,21	
	<i>Resta manodopera euro</i>				201,11	58,249
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	1,00	345,26	345,26	201,11	58,249
14 EDL.006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVELLO A DUE BACINI PIU' SCOLAPIATTI IN EXTRA-CLAY BIANCO, da montare esterno su mensole, dimensioni circa 120x50. Comprese le opere murarie, i raccor ... ripristini al finito e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regoa d'arte e perfettamente funzionante.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>				372,16	
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>				-33,83	
	<i>Spese Generali 14% euro</i>				-41,55	
	<i>Prezzo Netto euro</i>				296,78	
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>EDL.006a * LAVELLO A DUE BACINI PIU' SCOLAPIATTI IN EXTRA-CLAY BIANCO, da montare esterno su mensole, dimensioni circa 120x50. cadauno</i>	1,00	150,00	150,00		
	<i>EDL.006b * RUBINETTERIA PER LAVELLO A DUE BACINI PIU' SCOLAPIATTI IN EXTRA-CLAY BIANCO. cadauno</i>	1,00	70,00	70,00		
	VARIE:					
	<i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i>	1,00	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora</i>	2,00	0,00	0,00		
	<i>B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad</i>	5,00	1,00	5,00		
	<i>B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad</i>	5,00	1,00	5,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>				230,00	
	A R I P O R T A R E				7'122,42	1'768,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			7'122,42	1'768,37	
	<i>Resta manodopera euro</i>			66,78		17,944
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	1,00	372,16	372,16	66,78	17,944
15 EDL.007	DEMOLIZIONE COMPLETA del locale tecnico esistente, compreso il solaio, le murature, gli infissi, la platea e quant'altro ritenuto necessario dalla DD.LL., eseguita con mezzi meccan ... e: laterizio e calcestruzzo armato e non. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			579,49		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-52,68		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-64,70		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			462,11		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	<i>B.1030.1200.02 * MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esi ... manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA ora</i>	2,00	30,81	61,62		
	<i>B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad</i>	30,00	1,00	30,00		
	<i>B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad</i>	50,00	1,00	50,00		
	<i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i>	2,00	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora</i>	2,00	0,00	0,00		
	<i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i>	4,00	0,00	0,00		
	<i>B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad</i>	50,00	1,00	50,00		
	<i>D.4010.1090 * TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto mc</i>	7,00	2,13	14,91		
	<i>B.1040.1060 * INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto mc</i>	7,00	5,27	36,89		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			243,42		
	<i>Resta manodopera euro</i>			218,69		37,738
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	579,49	579,49	218,69	37,738
16 EDL.008	FONDAZIONE realizzata con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² , armato, confezionato con aggreganti delle dimensioni massime di 30 mm, profondità pari a non meno di cm 40 e larghezza cm 50, ... l'opera finita a regola d'arte. I lavori sono compensati a metro lineare di fondazione di qualsiasi dimensione sia.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			65,50		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,95		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-7,31		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			52,24		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	<i>D.1030.1050.03 * SCAVO SEZ.RISTRETTO ret.idrich-fogn. mezz.mecc. rocc.dure fino 3.00m mc</i>	0,30	11,05	3,32		
	<i>D.4050.1010 * CASSEFORME PER OPERE IN FONDAZIONE mq</i>	0,36	1,69	0,61		
	<i>D.1080.1040.05 * CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA Rck 30, DCK I, S2, Dmax30 mc</i>	0,24	78,66	18,88		
	<i>D.1070.1010.05 * ACCIAIO ARMATURA STR.CEM.ARM.,fondazioni, barre fino al FI 24-26 kg</i>	15,00	1,50	22,50		
	<i>D.1030.1060.01 * TRASPORTO materiali risulta provenienti scavi entro distanza 20 km mc</i>	0,20	2,30	0,46		
	<i>D.1030.1080 * INDENNITA' CONFERIMENTO DISCARICA autorizzata materiali proven. scavi mc</i>	0,20	5,00	1,00		
	<i>B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad</i>	0,20	1,00	0,20		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			46,97		
	A R I P O R T A R E			8'074,07	2'053,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8'074,07	2'053,84	
	<i>Resta manodopera euro</i>			5,27		8,046
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	11,00	65,50	720,50	57,97	8,046
17 EDL.009	MURATURA DI PIETRAME avente caratteristiche analoghe alla muratura esistente, di spessore pari a cm 40, eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di a ... ra dei giunti. Materiale compreso sfrido. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			370,02		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-33,64		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-41,31		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			295,07		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	EDL.009a * PIETRAME avente caratteristiche analoghe alla muratura esistente mc	1,25	125,00	156,25		
	VARIE:					
	B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia mc	0,20	53,67	10,73		
	B.1030.1310.01 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/op ... icurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora	0,10	41,16	4,12		
	B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad	3,00	1,00	3,00		
	B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	2,00	1,00	2,00		
	B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora	0,10	0,00	0,00		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	2,00	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	4,00	0,00	0,00		
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			178,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			116,97		31,612
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mc	10,37	370,02	3'837,11	1'212,98	31,612
18 EDL.010	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, con rivestimento in finto legno, di tipologia anal ... nio naturale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			292,67		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-26,61		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-32,67		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			233,39		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.1310.1020.01 * FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 ... laio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio naturale mq	1,00	200,91	200,91		
	B.1070.1005.02 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... ra dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia mc	0,02	53,67	1,13		
	B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora	0,03	6,58	0,20		
	B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora	0,03	0,00	0,00		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			202,24		
	<i>Resta manodopera euro</i>			31,15		10,643
	A R I P O R T A R E			12'631,68	3'324,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			12'631,68	3'324,79	
19 EDL.011	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stiltratura laterale e frontale, ... rgenti di superficie inferiore a mq.1.00. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 48,77 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -4,43 <i>Spese Generali 14% euro</i> -5,45</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 38,89</p> <p>RISORSE: MATERIALI: <i>B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad</i> 2,00 1,00 2,00 NOLI: <i>B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad</i> 1,00 1,00 1,00 VARIE: <i>B.1160.1010 * **TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio cad</i> 28,00 0,52 14,56 <i>B.1070.1003.02 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrat ...</i> <i>'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata mc</i> 0,03 152,19 4,57 <i>B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ...</i> <i>icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora</i> 0,02 6,58 0,13 <i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora</i> 0,02 0,00 0,00 <i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i> 0,32 0,00 0,00 <i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i> 0,36 0,00 0,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 22,26</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 16,63</p>	2,90	292,67	848,75	90,33	10,643
20 EDL.013	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di qualsiasi tipo, già predisposto, ... tiro in alto - Materiale compreso sfrido. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 14,12 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,28 <i>Spese Generali 14% euro</i> -1,58</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 11,26</p> <p>RISORSE: MATERIALI: <i>B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</i> 0,50 1,00 0,50 NOLI: <i>B.1040.1147 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad</i> 1,00 1,00 1,00 VARIE: <i>B.1190.1180 * PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida kg</i> 1,21 5,12 6,21 <i>B.1030.1010.01 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ...</i> <i>icurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ora</i> 0,00 6,58 0,01 <i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i> 0,00 0,00 0,00 <i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora</i> 0,01 0,00 0,00 <i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i> 0,09 0,00 0,00 <i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i> 0,04 0,00 0,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 7,72</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 3,54</p>	8,68	48,77	423,32	144,35	34,099
	A R I P O R T A R E			13'903,75	3'559,47	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			13'903,75	3'559,47	
21 EDL.014	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Prezzo a corpo per la messa a norma delle utenze idriche e elettriche della struttura ricettiva, comprendente lo scollegamento degli attuali allacci, la messa in sicurezza sino all' ... stero per dare l'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e conforme alla normativa vigente in materia.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 310,68 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -28,24 <i>Spese Generali 14% euro</i> -34,69</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 247,75</p> <p>RISORSE: VARIE: <i>B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad</i> 10,00 1,00 10,00 <i>B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad</i> 80,00 1,00 80,00 <i>B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad</i> 50,00 1,00 50,00 <i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora</i> 1,00 0,00 0,00 <i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i> 2,00 0,00 0,00 <i>B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora</i> 1,00 0,00 0,00 <i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i> 1,00 0,00 0,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 140,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 107,75</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	8,68	14,12	122,56	30,73	25,071
22 EDL.015	<p>RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 29,07 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -2,64 <i>Spese Generali 14% euro</i> -3,25</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 23,18</p> <p>RISORSE: MATERIALI: <i>B.1040.1140 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</i> 0,50 1,00 0,50 VARIE: <i>B.1220.1090.02 * PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE dimensione 30x30 mq</i> 1,05 13,05 13,70 <i>B.1215.1010 * ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg</i> 3,00 0,23 0,69 <i>B.1060.1040 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t</i> 0,00 142,98 0,14 <i>B.1030.1010.02 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... curazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg ora</i> 0,00 10,57 0,04 <i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i> 0,00 0,00 0,00 <i>B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora</i> 0,01 0,00 0,00 <i>B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora</i> 0,18 0,00 0,00 <i>B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora</i> 0,18 0,00 0,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 15,07</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 8,11</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00	310,68	310,68	107,75	34,682
	A R I P O R T A R E			15'116,07	3'915,30	
		26,80	29,07	779,08	217,35	27,898

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			15'116,07	3'915,30	
23 EDL.016	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI GRANITO PER SOGLIE DAVANZALI E SCALE, SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattame ... cidature in opera con lastre di PORRINO. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 315,92 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -28,72 <i>Spese Generali 14% euro</i> -35,27</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 251,93</p> <p>RISORSE: MATERIALI: EDL.016a * LASTRE DI GRANITO PER SOGLIE DAVANZALI E SCALE, SPESSORE ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. m2 1,00 180,00 180,00 A.1070.1020 * MALTA BASTARDA PRECONFEZIONATA CLASSE M2, plastica, dosat ... lici, pronta per l'impiego, con lavorabilità fino a 24 ore mc 0,01 74,37 0,74 A.1060.1040 * CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi t 0,01 122,30 1,22</p> <p>VARIE: B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora 1,00 0,00 0,00 B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora 2,00 0,00 0,00 B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad 5,00 1,00 5,00 B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad 5,00 1,00 5,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 191,96</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 59,97</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2 0,78 315,92 246,42 46,78 18,983</p>					
24 EDL.017	<p>CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) o SEMIFLUIDA (S3) e confezion ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche con Rck 30</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 105,28 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -9,57 <i>Spese Generali 14% euro</i> -11,75</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 83,96</p> <p>RISORSE: MATERIALI: B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 1,00 1,00 1,00</p> <p>VARIE: B.1080.1040.05 * CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABIL ... di 30 km dall'impianto di confezionamentocon Rck 30 N/mm2 mc 1,03 70,00 72,10 B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora 0,03 0,00 0,00 B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora 0,10 0,00 0,00 B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora 0,10 0,00 0,00 B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora 0,25 0,00 0,00 B.1030.1040.03 * MACCHINARIO VARIO già esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora 0,10 0,26 0,03</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 73,13</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 10,83</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mc 1,06 105,28 111,60 11,48 10,287</p>					
25 ILL.001	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 Top o equivalente, avente le seguenti caratteristiche:					
	A R I P O R T A R E			15'474,09	3'973,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			15'474,09	3'973,56	
	Corpo: In alluminio estruso, completo di testate in alluminio press ... indicazioni insindacabili della DD.LL. - perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			202,15		
	Utili Impresa 10% euro			-18,38		
	Spese Generali 14% euro			-22,57		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			161,20		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	ILL.001a * PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 Top o equivalente, avente le ... one 230-240V/-50/60Hz.					
	POTENZA LAMPADE: FL2x49 (comprese). cadauno	1,00	125,00	125,00		
	ILL.001b * Cavo di alimentazione spiralato cadauno	1,00	20,00	20,00		
	A.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	VARIE:					
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			147,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			14,20		7,024
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	202,15	404,30	28,40	7,024
26 ILL.001.01	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 Top o equivalente, completa di modulo per illuminazione di emergenza, avente le seguenti caratteristiche: Corpo: in allumi ... indicazioni insindacabili della DD.LL. - perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			310,97		
	Utili Impresa 10% euro			-28,27		
	Spese Generali 14% euro			-34,72		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			247,98		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	ILL.001.01a * PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 Top o equivalente, completa d ... one 230-240V/-50/60Hz.					
	POTENZA LAMPADE: FL2x49 (comprese). cadauno	1,00	210,00	210,00		
	ILL.001b * Cavo di alimentazione spiralato cadauno	1,00	20,00	20,00		
	A.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	VARIE:					
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			232,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			15,98		5,139
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	310,97	621,94	31,96	5,139
27 ILL.002	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA STAGNA IP65 TIPO DISANO Eterna 992 - acciaio inox + vetro, avente le seguenti caratteristiche: CORPO: In acciaio inox AISI 304 18/8, imbuti ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			208,55		
	Utili Impresa 10% euro			-18,96		
	Spese Generali 14% euro			-23,28		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			166,31		
	A R I P O R T A R E			16'500,33	4'033,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			16'500,33	4'033,92	
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	ILL.002a * PLAFONIERA STAGNA IP65 TIPO DISANO Eterna 992 cadauno	1,00	130,00	130,00		
	ILL.001b * Cavo di alimentazione spiralato cadauno	1,00	20,00	20,00		
	A.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	VARIE:					
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	<i>Sommamo le risorse euro</i>			152,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			14,31		6,862
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	12,00	208,55	2'502,60	171,72	6,862
28 ILL.003	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO Oblò 747 o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore gr ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			57,24		
	Utili Impresa 10% euro			-5,20		
	Spese Generali 14% euro			-6,39		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			45,65		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	ILL.003a * PLAFONIERA TIPO DISANO Oblò 747 o equivalente, avente le ... ici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento. cadauno	1,00	35,00	35,00		
	A.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	1,00	1,00	1,00		
	VARIE:					
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,40	0,00	0,00		
	<i>Sommamo le risorse euro</i>			36,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			9,65		16,859
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	4,00	57,24	228,96	38,60	16,859
29 ILL.005	PUNTO LUCE INTERROTTO serie BTCINO LIVING INTERNATIONAL o equivalente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, p ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			44,77		
	Utili Impresa 10% euro			-4,07		
	Spese Generali 14% euro			-5,00		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			35,70		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	A.EL.155 * Scatola stagna di derivazione complete di coperchio in PVC dimensioni 70x36 mm cad	1,00	2,58	2,58		
	A.1530.1010.02.M * Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente diametro 20 mm cadauno	5,00	0,25	1,25		
	A.EL.04 * Scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 503E con supporto in resina a 3 moduli serie living international cadauno	1,00	0,58	0,58		
	A.EL.05 * Placca 3 moduli - grafite nero serie living international cadauno	1,00	7,65	7,65		
	A.EL.00 * Interruttore tipo Bùcino Living international IP 16A 250V a.c. cadauno	1,00	2,91	2,91		
	A.1530.1100.01 * CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K 450/750 V sez.1.5mmq m	15,00	0,30	4,50		
	A R I P O R T A R E			19'231,89	4'244,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			19'231,89	4'244,24	
	A.EL.06 * falso polo 1 moduloserie living international/LIGHT cadauno VARIE: D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su laterizi forati m	2,00	0,25	0,50		
		5,00	3,00	15,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			34,97		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,73		1,631
	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cad	16,00	44,77	716,32	11,68	1,631
30 ILL.006	PUNTO LUCE DEVIATO serie BTCINO LIVING INTERNATIONAL o equivalente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, pas ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i>			47,71		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-4,34		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-5,33		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			38,04		
	RISORSE: MATERIALI: A.EL.155 * Scatola stagna di derivazione complete di coperchio in PVC dimensioni 70x36 mm cad	1,00	2,58	2,58		
	A.1530.1010.02.M * Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestingente diametro 20 mm cadauno	5,00	0,25	1,25		
	A.EL.04 * Scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 503E con supporto in resina a 3 moduli serie living international cadauno	1,00	0,58	0,58		
	A.EL.01 * Deviatore tipo Bticino Living international 1P 16A 250V a.c. cadauno	1,00	3,70	3,70		
	A.EL.05 * Placca 3 moduli - grafite nero serie living international cadauno	1,00	7,65	7,65		
	A.1530.1100.01 * CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K 450/750 Vsez.1.5mmq m	20,00	0,30	6,00		
	A.EL.06 * falso polo 1 moduloserie living international/LIGHT cadauno VARIE: D.1020.1100.01 * FORMAZIONE E CHIUSURA TRACCE INCASSO TUBAZ.,su laterizi forati m	2,00	0,25	0,50		
		5,00	3,00	15,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			37,26		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,78		1,635
	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cad	4,00	47,71	190,84	3,12	1,635
31 ILL.EST.001	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO per reti elettriche e telefoniche, compreso lo scavo fino ad una profondità dal piano di calpestio di 80 cm e per una larghezza di 40 cm, eseguito con qual ... stero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante secondo il giudizio insindacabile della DD.LL.					
	CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i>			14,88		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,35		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-1,66		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			11,87		
	RISORSE: MATERIALI: A.1050.1020 * SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) mc	0,05	9,84	0,44		
	NOLI: B.1030.1580 * SEGA A DISCO SEMOVENTE TAGLIO PAVIMENTAZIONI ASF.CLS fino a 18 cm ora	0,01	31,25	0,31		
	B.1030.1200.03 * MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO,peso Kg 500 mont.su escavatore 12000 Kg ora	0,01	55,66	0,56		
	A R I P O R T A R E			20'139,05	4'259,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			20'139,05	4'259,04	
	B.1030.1130.02 * ESCAVATORE CINGOLATO, potenza HP 84, benna 0,63 mc ora VARIE:	0,18	38,53	6,94		
	D.1030.1120.01 * RINTERRO CAVI tubazioni materiali provenienti dagli scavi cantiere mc	0,12	1,14	0,14		
	D.1030.1060.01 * TRASPORTO materiali risulta provenienti scavi entro distanza 20 km mc	0,10	2,30	0,23		
	D.1030.1080 * INDENNITA' CONFERIMENTO DISCARICA autorizzata materiali proven. scavi mc	0,10	5,00	0,50		
	B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora	0,03	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	0,10	0,00	0,00		
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	0,10	1,00	0,10		
	Sommano le risorse euro			9,22		
	Resta manodopera euro			2,65		17,809
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	32,00	14,88	476,16	84,80	17,809
32 ILL.EST.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di coe ... ura e collegamento elettrico per dare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante. Diametro esterno 50 mm.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			5,15		
	Utili Impresa 10% euro			-0,47		
	Spese Generali 14% euro			-0,57		
	Prezzo Netto euro			4,11		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	B.0015 * CAVIDOTTO corrugato doppia parete serie pesante, autoesti ... lle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. Diametro esterno 50 mm m	1,00	1,00	1,00		
	A.1001 * ONERI VARI, a stima cad.	0,50	0,10	0,05		
	VARIE:					
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,08	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	0,08	0,00	0,00		
	Sommano le risorse euro			1,05		
	Resta manodopera euro			3,06		59,417
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	32,00	5,15	164,80	97,92	59,417
33 ILL.EST.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO rompitratta o derivazione prefabbricato dimensioni interne 40x40x70 e spessore di cm 5. Completo di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale c ... cemento 32,5 R per uno spessore di cm 10, il rinterro e quant'altro occorra per dare l'opera finita e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			72,07		
	Utili Impresa 10% euro			-6,55		
	Spese Generali 14% euro			-8,05		
	Prezzo Netto euro			57,47		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	B.0004.01 * CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE m3	0,03	56,41	1,41		
	B.0011 * POZZETTO rompitratta e/o derivazione, prefabbricato dimen ... eto di chiusino di tipo carrabile e di telaio di fissaggio cadauno	1,00	18,00	18,00		
	B.0012 * CHIUSINO D'ISPEZIONE in ghisa sferoidale conforme alla cl ... ione. Luce netta 310x310 mm. Completo di telaio 400x400 mm cadauno	1,00	22,00	22,00		
	A.1001 * ONERI VARI, a stima cad.	2,00	0,10	0,20		
	VARIE:					
	A R I P O R T A R E			20'780,01	4'441,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			20'780,01	4'441,76	
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,30	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			41,61		
	<i>Resta manodopera euro</i>			15,86		22,006
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	3,00	72,07	216,21	47,58	22,006
34 ILL.EST.004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLINTO di dimensioni minime cm 45x45x80 h, realizzato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² , confezionato con aggreganti delle dimensioni massime di 30 mm; nel ... o onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. I lavori sono compensati cadauno per plinto realizzato.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			79,46		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-7,22		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-8,87		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			63,37		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	A.1001 * ONERI VARI, a stima cad.	4,00	0,10	0,40		
	VARIE:					
	G.0010 * CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck 30), con du ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. mc	0,16	125,65	20,36		
	G.0030 * SCAVO A SEZIONE RISTRETTA in linea per la posa di reti id ... con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cm ² m ³	1,00	6,72	6,72		
	G.0031 * TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... i limiti di distanza di 20 km, compreso il ritorno a vuoto m ³	0,49	2,32	1,13		
	G.0032 * RINTERRO dei cavi risultanti dopo l'esecuzione dei manufa ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere m ³	0,51	1,16	0,59		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	1,00	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			29,20		
	<i>Resta manodopera euro</i>			34,17		43,003
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	79,46	158,92	68,34	43,003
35 ILL.EST.005	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MUFFOLA per eseguire giunzioni di derivazione a resina colata su cavi unipolari e multipolari sia schermati che non schermati o a neutro concentrico, ... equivalente. Compreso altresì qualsiasi altro onere ed accessorio per dare l'opera funzionale e a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			39,74		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,61		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-4,44		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			31,69		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	B.0020 * MUFFOLA per eseguire giunzioni di derivazione a resina co ... er cavi di sezione fino a 16 mm ² del tipo 3M o equivalente cadauno	1,00	18,00	18,00		
	A.1001 * ONERI VARI, a stima cad.	2,00	0,10	0,20		
	VARIE:					
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,10	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			18,20		
	A R I P O R T A R E			21'155,14	4'557,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			21'155,14	4'557,68	
	<i>Resta manodopera euro</i>			13,49		33,946
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	3,00	39,74	119,22	40,47	33,946
36 ILL.EST.006	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CAVO per energia e segnalazione FG(O)7R conformazione 1x4 mm2, isolato in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7 non propagante l'incendio ... e alla tabella UNEL 35375/ 35376/ 35377. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			3,06		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,28		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-0,34		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2,44		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	G.0021.01a * CAVO conformazione 1x4 mm2 m	1,05	1,25	1,31		
	VARIE:					
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,05	0,00	0,00		
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	0,10	1,00	0,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1,41		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,03		33,660
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	80,00	3,06	244,80	82,40	33,660
37 ILL.EST.008	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di corpo illuminante per arredo urbano della DISANO tipo 1765 "Lanterna 1" SAP-T 70 o equivalente, completo di lampada ai vapori di sodio da 70 ... , conforme alla normativa vigente in materia e perfettamente funzionante, secondo il giudizio insindacabile della DD.LL.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			271,95		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-24,72		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-30,36		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			216,87		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	ILL.EST.008a * FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di Lanterna "DISANO" tipo 1765 "Lanterna 1" SAP-T 70 cadauno	1,00	200,00	200,00		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,30	0,00	0,00		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,20	0,00	0,00		
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			202,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			14,87		5,468
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	271,95	543,90	29,74	5,468
38 ILL.EST.009	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di palo per arredo urbano della "DISANO" serie 1409 in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spesso ... , conforme alla normativa vigente in materia e perfettamente funzionante, secondo il giudizio insindacabile della DD.LL.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			263,60		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-23,96		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-29,43		
	A R I P O R T A R E			22'063,06	4'710,29	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			22'063,06	4'710,29	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			210,21		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	ILL.EST.009a * Palo per arredo urbano della "DISANO" serie 1409 in allum ... 100mm.					
	Riduzione in pressofusione di alluminio diam. 60mm. cadauno	1,00	180,00	180,00		
	VARIE:					
	B.1020.1080.01 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,20	12,28	2,46		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,20	0,00	0,00		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,20	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	0,50	0,00	0,00		
	B.1050.1020 * SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) mc	0,02	14,72	0,22		
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			184,68		
	<i>Resta manodopera euro</i>			25,53		9,685
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	263,60	527,20	51,06	9,685
39 IMP.TRR.00 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO GENERALE DI TERRA, comprendente la verifica dell'idoneità della parte di impianto esistente, i collegamenti, realizzazione di opere a ... alla normativa vigente in materia e alla regola dell'arte, secondo le indicazioni insindacabili impartite dalla DD.LL..					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			357,30		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-32,48		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-39,89		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			284,93		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	B.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	80,00	1,00	80,00		
	VARIE:					
	B.1530.1100.08 * CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x35 mmq m	30,00	2,07	62,10		
	B.1530.1410.02 * DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 cad	1,00	11,62	11,62		
	B.1530.1415 * SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale cad	1,00	46,48	46,48		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	2,00	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	2,00	0,00	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			200,20		
	<i>Resta manodopera euro</i>			84,73		23,714
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	1,00	357,30	357,30	84,73	23,714
40 LAM.002	TAVOLATO IN LEGNO PER ORDITURE DI TETTO spessore mm 25/30{Fine Breve} con le facce piallate e lucidate, in essenza di conifere, proveniente da coltivazioni certificate, trattate e ... tta entro i muri portanti e le strutture. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			63,29		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,75		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-7,07		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			50,47		
	RISORSE:					
	A R I P O R T A R E			22'947,56	4'846,08	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			22'947,56	4'846,08	
	<i>MATERIALI:</i>					
	LAM.002a * TAVOLATO IN LEGNO PER ORDITURE DI TETTO m2	1,01	45,00	45,45		
	LAM.002b * Materiale metallico di montaggio in acciaio inox e metalli non ossidabili. m2	1,00	1,00	1,00		
	A.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	0,10	1,00	0,10		
	<i>VARIE:</i>					
	B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora	0,01	0,00	0,00		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	0,02	0,00	0,00		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	0,10	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	0,01	0,00	0,00		
	B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad	0,10	1,00	0,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			46,65		
	<i>Resta manodopera euro</i>			3,82		6,036
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m2	8,68	63,29	549,36	33,16	6,036
41 LEG.001	Costruzione della struttura portante di copertura, realizzata con travi in legno di abete con lavorazioni analoghe alle travi esistenti, fornita e posta in opera. Il legname dovrà ... mplicemente appoggiate, e simili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			1'248,75		
	Utili Impresa 10% euro			-113,52		
	Spese Generali 14% euro			-139,41		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			995,82		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>MATERIALI:</i>					
	LAM.001a * Travi in legno di abete squadrate e lavorate nelle teste, ... e mani di impregnante asettico, antimuffa e idrorepellente m3	1,00	830,00	830,00		
	LAM.001b * Piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. a corpo	1,00	20,00	20,00		
	A.1040.1141 * ONERI VARI, a stima cad	2,00	1,00	2,00		
	<i>VARIE:</i>					
	B.1010.1040 * CAPO-SQUADRA - Media regionale ora	0,20	0,00	0,00		
	B.1010.1010 * OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale ora	2,00	0,00	0,00		
	B.1010.1020 * OPERAIO QUALIFICATO - Media regionale ora	2,00	0,00	0,00		
	B.1010.1030 * OPERAIO COMUNE - Media regionale ora	1,50	0,00	0,00		
	B.1040.1145 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	5,00	1,00	5,00		
	B.1040.1150 * ACCESSORI E MATERIALI complementari a corpo cad	5,00	1,00	5,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			862,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			133,82		10,716
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m3	0,20	1'248,75	249,75	26,76	10,716
	Parziale LAVORI A MISURA euro			23'746,67	4'906,00	20,660
	T O T A L E euro			23'746,67	4'906,00	20,660
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>				
001	Impianto elettrico	8'844,12	1'160,51	13,122
002	Locale sgombero	4'681,98	1'314,24	28,070
003	Locale tecnico	7'769,36	1'928,94	24,828
004	Illuminazione cortile	2'451,21	502,31	20,492
Totale CATEGORIE euro		23'746,67	4'906,00	20,660
Gonnoscodina, 12/06/2008				
Il Tecnico Ing. Silvestro Boi				
A RIPORTARE				