

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Completamento struttura ricettiva "S'Anatzu" e sistemazione area adiacente

COMMITTENTE: Comune di Gonnoscodina

Gonnoscodina, 12/06/2008

IL TECNICO
Ing. Silvestro Boi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 D.1170.3020. 04	Fornitura e posa in opera di DOPPIA PRESA DI CORRENTE Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 + 2P+T 10A e 16A bipasso dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cad	8,00	48,48	387,84	11,63	3,000
2 D.1170.3020. 04.01	Fornitura e posa in opera di DOPPIA PRESA DI CORRENTE Schuko 2P+T 10/16A tipo P30 + 2P+T 10A e 16A bipasso, con custodia IP55 composta da base e coperchio - per 4 moduli tipo BTIC ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cad	6,00	54,04	324,24	9,73	3,000
3 D.1530.1110. 02.M	Fornitura e posa in opera DORSALE DI DISTRIBUZIONE 3x4 mmq realizzata con CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R isolato in PVC e con guaina in EPR, non propaganti l'incendio, ... zioni, l'onere per la formazione dei ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO m	55,00	7,19	395,45	11,86	3,000
4 D.EL.ASP.10 0	Fornitura e posa in opera di ASPIRATORE PER SERVIZI CIECHI Serie Vortice VORT PRESS 220 LL o equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche: Motore dotato di cuscinetti ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	272,67	272,67	8,18	3,000
5 D.EL.QEBT. 01	Fornitura e posa in opera di QUADRO DA PARETE componibile tipo 94520P della BTicino o equivalente, SDX-P in plastica dimensioni 515x400x145 mm - completo di pannelli di finitura e ... tero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	1'371,05	1'371,05	41,13	3,000
6 D.EL.QEBT. 02	Fornitura e posa in opera di CENTRALINO DA INCASSO Q1/2 tipo E215P/12BN della BTicino o equivalente, in resina a 12 moduli DIN con portello bianco, grado di protezione IP40IP, co ... e e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	295,94	591,88	17,76	3,000
7 D.EL.QEBT. 03	Fornitura e posa in opera di CENTRALINO DA INCASSO Q3 tipo E215P/12BN della BTicino o equivalente, in resina a 12 moduli DIN con portello bianco, grado di protezione IP40IP, comp ... e e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	314,38	314,38	9,43	3,000
8 DSM.001	DISMISSIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE consistente nella rimozione dei conduttori, cavidotti, interruttori e prese con relativa scatola portafrutto, apparecchi illuminanti, quadr ... r l'eventuale ponteggio (e/o trabatello). Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	314,84	314,84	9,45	3,000
9 EDL.001	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 ... ante 15x20x3 - materiale compreso sfrido. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	19,36	48,73	943,41	28,30	3,000
10 EDL.002	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predis ... vstante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400kg di calce per mc di sabbia Materiale compreso sfrido SOMMANO mq	38,72	17,38	672,95	20,19	3,000
11 EDL.003	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... vo ancorante, compreso l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Materiale compreso sfrido SOMMANO mq	11,92	5,01	59,72	1,79	3,000
	A R I P O R T A R E			5'648,43	169,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5'648,43	169,45	
12 EDL.004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO e a taglio termico, con rivestimento in finto legno, ... dell'infisso. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO mq	3,69	305,89	1'128,73	33,86	3,000
13 EDL.005	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di ... richi in PVC. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO cad	1,00	345,26	345,26	10,36	3,000
14 EDL.006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVELLO A DUE BACINI PIU' SCOLAPIATTI IN EXTRA-CLAY BIANCO, da montare esterno su mensole, dimensioni circa 120x50. Compresse le opere murarie, i raccor ... ripristini al finito e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regoa d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO cadauno	1,00	372,16	372,16	11,16	3,000
15 EDL.007	DEMOLIZIONE COMPLETA del locale tecnico esistente, compreso il solaio, le murature, gli infissi, la platea e quant'altro ritenuto necessario dalla DD.LL., eseguita con mezzi meccan ... e: laterizio e calcestruzzo armato e non. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	579,49	579,49	17,38	3,000
16 EDL.008	FONDAZIONE realizzata con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² , armato, confezionato con aggreganti delle dimensioni massime di 30 mm, profondità pari a non meno di cm 40 e larghezza cm 50, ... l'opera finita a regola d'arte. I lavori sono compensati a metro lineare di fondazione di qualsiasi dimensione sia. SOMMANO m	11,00	65,50	720,50	21,62	3,000
17 EDL.009	MURATURA DI PIETRAMME avente caratteristiche analoghe alla muratura esistente, di spessore pari a cm 40, eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di a ... ra dei giunti. Materiale compreso sfrido. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mc	10,37	370,02	3'837,11	115,11	3,000
18 EDL.010	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, con rivestimento in finto legno, di tipologia anal ... nio naturale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO mq	2,90	292,67	848,75	25,47	3,000
19 EDL.011	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, ... rgenti di superficie inferiore a mq.1.00. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	8,68	48,77	423,32	12,70	3,000
20 EDL.013	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di qualsiasi tipo, già predisposto, ... tiro in alto - Materiale compreso sfrido. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	8,68	14,12	122,56	3,68	3,000
21 EDL.014	Prezzo a corpo per la messa a norma delle utenze idriche e elettriche della struttura ricettiva, comprendente lo scollegamento degli attuali allacci, la messa in sicurezza sino all ... stero per dare l'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e conforme alla normativa vigente in materia. SOMMANO a corpo	1,00	310,68	310,68	9,32	3,000
22 EDL.015	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30 SOMMANO mq	26,80	29,07	779,08	23,37	3,000
	A R I P O R T A R E			15'116,07	453,48	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			15'116,07	453,48	
23 EDL.016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI GRANITO PER SOGLIE DAVANZALI E SCALE, SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattame ... cidature in opera con lastre di PORRINO. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	0,78	315,92	246,42	7,39	3,000
24 EDL.017	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) o SEMIFLUIDA (S3) e confezion ... e da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con Rck 30 SOMMANO mc	1,06	105,28	111,60	3,35	3,000
25 ILL.001	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 Top o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: Corpo: In alluminio estruso, completo di testate in alluminio press ... indicazioni insindacabili della DD.LL. - perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	202,15	404,30	12,13	3,000
26 ILL.001.01	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO 3087 Top o equivalente, completa di modulo per illuminazione di emergenza, avente le seguenti caratteristiche: Corpo: in allumi ... indicazioni insindacabili della DD.LL. - perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	310,97	621,94	18,66	3,000
27 ILL.002	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA STAGNA IP65 TIPO DISANO Eterna 992 - acciaio inox + vetro, avente le seguenti caratteristiche: CORPO: In acciaio inox AISI 304 18/8, imbuti ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	12,00	208,55	2'502,60	75,08	3,000
28 ILL.003	Fornitura e posa in opera di PLAFONIERA TIPO DISANO Oblò 747 o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore gr ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,00	57,24	228,96	6,87	3,000
29 ILL.005	PUNTO LUCE INTERROTTO serie BTCINO LIVING INTERNATIONAL o equivalente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, p ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cad	16,00	44,77	716,32	21,49	3,000
30 ILL.006	PUNTO LUCE DEVIATO serie BTCINO LIVING INTERNATIONAL o equivalente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, pas ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte. SOMMANO cad	4,00	47,71	190,84	5,73	3,000
31 ILL.EST.001	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO per reti elettriche e telefoniche, compreso lo scavo fino ad una profondità dal piano di calpestio di 80 cm e per una larghezza di 40 cm, eseguito con qual ... stero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante secondo il giudizio insindacabile della DD.LL. SOMMANO m	32,00	14,88	476,16	14,28	3,000
32 ILL.EST.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di coe ... ura e collegamento elettrico per dare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante. Diametro esterno 50 mm. SOMMANO m	32,00	5,15	164,80	4,94	3,000
33 ILL.EST.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO rompitratta o derivazione prefabbricato dimensioni interne 40x40x70 e spessore di cm 5. Completo di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale c ... cemento 32,5 R per uno spessore di cm 10, il rinterro e quant'altro occorra per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,00	72,07	216,21	6,49	3,000
34	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLINTO di dimensioni minime cm 45x45x80 h,					
	A R I P O R T A R E			20'996,22	629,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			20'996,22	629,89	
ILL.EST.004	realizzato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² , confezionato con aggreganti delle dimensioni massime di 30 mm; nel ... o onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. I lavori sono compensati cadauno per plinto realizzato. SOMMANO cadauno	2,00	79,46	158,92	4,77	3,000
35 ILL.EST.005	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MUFFOLA per eseguire giunzioni di derivazione a resina colata su cavi unipolari e multipolari sia schermati che non schermati o a neutro concentrico, ... quivalente. Compreso altresì qualsiasi altro onere ed accessorio per dare l'opera funzionale e a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,00	39,74	119,22	3,58	3,000
36 ILL.EST.006	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CAVO per energia e segnalazione FG(O)7R conformazione 1x4 mm ² , isolato in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7 non propagante l'incendio ... e alla tabella UNEL 35375/ 35376/ 35377. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m	80,00	3,06	244,80	7,34	3,000
37 ILL.EST.008	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di corpo illuminante per arredo urbano della DISANO tipo 1765 "Lanterna 1" SAP-T 70 o equivalente, completo di lampada ai vapori di sodio da 70 ... , conforme alla normativa vigente in materia e perfettamente funzionante, secondo il giudizio insindacabile della DD.LL. SOMMANO cadauno	2,00	271,95	543,90	16,32	3,000
38 ILL.EST.009	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di palo per arredo urbano della "DISANO" serie 1409 in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spesso ... , conforme alla normativa vigente in materia e perfettamente funzionante, secondo il giudizio insindacabile della DD.LL. SOMMANO cadauno	2,00	263,60	527,20	15,82	3,000
39 IMP.TRR.00 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO GENERALE DI TERRA, comprendente la verifica dell'idoneità della parte di impianto esistente, i collegamenti, realizzazione di opere a ... alla normativa vigente in materia e alla regola dell'arte, secondo le indicazioni insindacabili impartite dalla DD.LL.. SOMMANO cad	1,00	357,30	357,30	10,72	3,000
40 LAM.002	TAVOLATO IN LEGNO PER ORDITURE DI TETTO spessore mm 25/30{Fine Breve} con le facce piallate e lucidate, in essenza di conifere, proveniente da coltivazioni certificate, trattate c ... tta entro i muri portanti e le strutture. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	8,68	63,29	549,36	16,48	3,000
41 LEG.001	Costruzione della struttura portante di copertura, realizzata con travi in legno di abete con lavorazioni analoghe alle travi esistenti, fornita e posta in opera. Il legname dovrà ... mplicemente appoggiate, e simili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO m3	0,20	1'248,75	249,75	7,49	3,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			23'746,67	712,41	3,000
	T O T A L E euro			23'746,67	712,41	3,000
	A R I P O R T A R E					

